



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII-XX (prima																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITA' Borgo Canale																		dopo 1940) N. civ. 66																		0310249		
CATALTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 9 / mp. 125																																						
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE residenza																				
STATO DI CONSERVAZIONE			A B C			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COBERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA'			A B C			ORARO		
																																				3		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67																		PRG 1969: N.A. art. 11																		6 corr B		
PROTEZIONE PROPOSTA PPRG																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVIII.																		Edificio a filo strada addossato ad al-																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame.		
																		tro corpo di fabbrica. Pianta rettango-																		Tetto e solai in legno. Manto in cop-		
																		lare. Tetto a mezzo padiglione. Fronte																		pi. Fronti intonacate. Zoccolatura in		
																		ovest a filo strada; un piano con fine-																		cemento rustico. Maggior parte dei		
TRASFORMAZIONI Ristrutturato il fronte																		stra rettangolare laterale. Fronte sud:																		contorni in arenaria (dipinta). Muro		
sud tra la fine del XIX sec. e l'in-																		3 piani; 1°P. ballatoio; 2°P. balconci-																		a filo strada in pietrame con sigilla-		
izio del XX: sostituiti i balconcini.																		Fronte est: 3 piani; al P.T. ad-(°)																		ture in cemento coperto da una doppia		
al 2°P. Modificati gli spazi esterni																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Sul fronte ovest																		fila di coppi. Cancellotto in ferro		
dopo il 1940.																		tracce di una finestra simmetrica a quel-																		tra pilastri in cemento intonacati.		
Intonacato il fronte ovest nel 1975.																		la esistente. Balconcini con lavorazio-																		Cortile lastricato in boole irregolari		
																		in in cemento. Ballatoio sul fronte o-																				
																		vest in legno. Gronda contravetti a vi-																		PROPOSTE DI RESTAURO Pulire i contorni in a		
																		sta. Cancellotto a filo strada a motivi di																		renaria. Ristrutturare gli spazi e-		
																		erty.																		sterni: in particolare demolire corpo		
PROPRIETARIO ATTUALE																																				di fabbrica a 1 piano in cortile.		
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
																																				L'attuale = residenza.		
																																				OSSERVAZIONI		
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO A filo strada muro																				
																		con piccolo cancellotto fra pilastri,																				
																		addossato all'edificio. Cortile di for-																				
																		ma irregolare antistante i fronti sud e																				
																		est. Sul lato ovest del cortile corpo																				
																		di fabbrica a 1 piano con terrazza (2)																				
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno																		REDATTA DA		
																		Si deve proteggere il contesto esterno																		SANDRO ANGELINI ARCH.		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				10 OTT. 197		

